

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1		Zabezpieczenie podłoża folią - chodnik	m ²		
d.1		(5,00*3,00)*2	m ²	30,000	
2 KNR 9-24		Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²	RAZEM	30,000
d.1 0101-01		(1,50*2,20)*4	m ²	13,200	
3 KNR 9-24		Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²	RAZEM	13,200
d.1 0101-02		poz.2	m ²	13,200	
4 KNR 2-02		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 9 m - ekstraplacja	m ²	RAZEM	13,200
d.1 1604-01/02		(1,50+2,50+1,50)*8,00*2	m ²	88,000	
5 KNR 2		Demontaż obróbki blacharskiej	m ²	RAZEM	88,000
d.1 0504-02		(1,10+2,50+1,10)*4*0,33	m ²	6,204	
6 KNR 4-01		Demontaż wsporników balustrady - mocowania balustrady do płyty balkonu	szt.	RAZEM	6,204
d.1 1306-01		6*4	szt.	24,000	
7 KNR 4-01		Zerwanie posadzki cementowej	m ²	RAZEM	24,000
d.1 0804-07		Krotność = 3 2,50*1,10*4	m ²	11,000	
8 KNR 4-01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podł. m ²	m ²	RAZEM	11,000
d.1 0211-01		gach - wyrównanie podłoża po skutej posadzce poz.7	m ²	11,000	
9 KNR 4-01		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - spód płyt balkonów	m ²	RAZEM	11,000
d.1 0701-08		1,10*2,50*4	m ²	11,000	
10 KNR 4-01		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm - tynki czoła płyt balkonowych	m	RAZEM	11,000
d.1 0702-06		(1,10+2,50+1,10)*4	m	18,800	
11 KNR 4-01		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie gruzu z posadzki	m ³	RAZEM	18,800
d.1 0106-04		analogia poz.7*0,075+poz.8*0,01+poz.9*0,02+poz.10*0,02	m ³	1,531	
12 KNR 4-01		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km wraz z opłatą za utylizację	m ³	RAZEM	1,531
d.1 0108-11		poz.11	m ³	1,531	
13 KNR 4-01		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdą nast. 1 km	m ³	RAZEM	1,531
d.1 0108-12		Krotność = 9 poz.12	m ³	1,531	
14		Utylizacja gruzu naskładowisku	m ³	RAZEM	1,531
d.1 kalk. własna		1,531	m ³	1,531	
2		Roboty montażowe			
15 NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem "ziome- płyty pod posadzką + czoła płyt + spód płyt	m ²	27,640	
d.2 202 1134-01		(1,10*2,50*4)+(1,10+2,50+1,10)*0,30*4+(1,10*2,50*4)	m ²	RAZEM	27,640
16 NNRNKB		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m ²	m ²	6,204	
d.2 202 0541-02		- pas okapowy pod posadzką (1,10+2,50+1,10)*0,33*4	m ²	RAZEM	6,204
17 KNR 2-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte n. m ²	m ²	11,000	
d.2 1102-01		ostro-warstwa spadkowa poz.7	m ²	RAZEM	11,000
18 KNR 2-02		Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziomo	m ²	RAZEM	11,000
d.2 0602-09			m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	poz.7		m ²	11,000	
19	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow. 6 m ²	m ²	RAZEM	11,000
d.2	202 0618-02	5 m ² - dwukrotnie Krotność = 2 poz.7			
20	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm	m ²	11,000	
d.2	1106-01	poz.7	m ²	RAZEM	11,000
21	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm	m ²	11,000	
d.2	1106-03	Krotność = 3 poz.7	m ²	RAZEM	11,000
22	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	11,000	
d.2	1106-07	poz.7	m ²	RAZEM	11,000
23	KNR 0-41	Izolacja taśmą uszczelniającą na styku ściany z wylewką	m ²	11,000	
d.2	0114-02	(2,50-0,86)*4	m	RAZEM	11,000
24	KNR 4-01	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych warstwą wy-	m ²	6,560	
d.2	0601-03	równawczo uszczelniającą z zaprawy f grubości 3 mm - wykonana posadzka 11,00	m ²	RAZEM	6,560
25	KNR AT-23	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na	m ²	11,000	
d.2	0206-03	zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 1,10*2,50*4	m ²	RAZEM	11,000
26	KNR AT-23	Cokoliki przyściennne z kształtek cokolowych o wysokości 10 cm na zaprawie ciet m	m ²	11,000	
d.2	0216-04	kowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm (1,10+2,50+1,10*4)+(2,50-0,86)*4	m	RAZEM	11,000
27	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrot	m ²	14,560	
d.2	2611-02	gruntowanie emulsją 4,506	m ²	RAZEM	14,560
28	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system	m ²	4,506	
d.2	2612-06	jenie warstwy siatki na ścianach - spód płyty balkonów + policzki płyt balkonowych (1,10*2,50*4)+(1,10+2,50+1,10)*0,30*4+(1,10*2,50*4)	m ²	RAZEM	4,506
29	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych gr m ²	m ²	27,640	
d.2	0933-01	2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 27,64	m ²	RAZEM	27,640
30	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych gr m ²	m ²	27,640	
d.2	0933-02	2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (1,10+2,50+1,10*4)+(2,50-0,86)*4	m ²	RAZEM	27,640
31	kalk. własna	Wykonanie i montaż balustrad balkonowych prostych o wysokości 1,10 m	m	14,560	
d.2		(1,10+2,50+1,10)*4	m	RAZEM	14,560
32	kalk. własna	Demontaż zabezpieczenia kostki folią	m ²	18,800	
d.2		30	m ²	RAZEM	18,800
33	kalk. własna	Sprzątanie terenu placu budowy	kpl.	30,000	
d.2		1	kpl.	RAZEM	30,000
34	kalk. własna	Transport rusztowania na i z budowy	kpl.	1,000	
d.2		1	kpl.	RAZEM	1,000
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000