

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Demontaż spalonej wiaty śmietnikowej wraz z wywozem i utylizacją złomu. Przygotowanie terenu i powiększenie fundamentu płytowego z betonu zbrojonego. Dostawa i montaż osłony śmietnikowej o wymiarach 1100x410 z przeznaczeniem na 14 pojemników o pojemności 1100 l oraz 4 o pojemności 240 l . Wiata konstrukcji stalowej z profili ocynkowanych z wypełnieniem ścian i pokryciem dachu z blach trapezowych z furtką z zamknięciem na zamek z wkładką. Wiata podzielona zgodnie z załączonym rysunkiem ścianą działową opartą na konstrukcji stalowej ocynkowanej, wypełniona blachą trapezową. Montaż dodatkowej furtki (osobne wejście) na zamek z wkładką. Dodatkowo do każdej z furtek komplet kluczy (po 20 szt) oraz dodatkowe wkładki do każdej z furtek (po 1szt) do tych samych kluczy. Wykonanie drogi dojazdowej szer. ok 1,5 m betonu lub kostki brukowej od osłony śmietnikowej do drogi dojazdowej.