

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana przyłącza elektrycznego do budynku Sienkiewicza 18 w Sosnowcu					
1	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) - przekopy kontrolne 1,0 x 1,0 x 5,0 = 5,0m ³	m ³		
		5,0	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 5-10 0301-02	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 1,0 m i po ułożeniu kabla	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 5-10 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych kabel 4 x LgY 50mm ² (4 x 10m) w rurze DVK 75mm (arot)	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 5-10 0604-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 50 mm ² na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-31 1207-03	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement.	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR K-01 0110-04	Ręczna reprofiliacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych szpachlą cementowo-polimerową	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 0-25 0202-01	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami dwuskładnikowymi	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 4-01 0208-08	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m ² w elementach z betonu gruzowego o grub.do 40 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m ² poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000