

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KOMINY NA PODDASZU			
1	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² -KOMINY NA PODDASZU [(1.50+0.50)*2*2.40*10]	m ²		
			m ²	96.000	
2	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (1.50+0.50)*2*2.40*10	m ²	RAZEM	96.000
			m ²	96.000	
3	KNR 0-23 d.1 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - PRZED TYNKIEM CIEŃKOWARSTWOWYM I PRZED MALOWANIEM (1.50+0.50)*2*2.40*10	m ²	RAZEM	96.000
			m ²	96.000	
4	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.40*4*10	m	RAZEM	96.000
			m	96.000	
5	KNR 0-23 d.1 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - W CELACH WYRÓWNIANIA NIERÓWNOŚCI NA KOMINACH PRZYJĘTO KROTNOŚĆ 2X BEZ SIATKI - SIATKA X 1 WSPÓŁCZYNNIK PRZYJĘTO KROTNOŚĆ 2X BEZ SIATKI - Krotność = 2 (1.50+0.50)*2*2.40*10	m ²	RAZEM	96.000
			m ²	96.000	
6	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 96.00	m ²	RAZEM	96.000
			m ²	96.000	
7	KNR 4-01 d.1 0106-05 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi - PRZENIESIENIE GRUZU NA DACH Z PODDASZA W CELU OPUSZCZENIA GO DO KONTENERA 2.880	m ³	RAZEM	96.000
			m ³	2.880	
8	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km [(1.50+0.50)*2*2.40*10]*0.03	m ³	RAZEM	2.880
			m ³	2.880	
9	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 2.880	m ³	RAZEM	2.880
			m ³	2.880	
10	kalk. własna d.1	UTYLIZACJA GRUZU Z TYNKÓW 2.880	m ³	RAZEM	2.880
			m ³	2.880	
2		KOMINY PONAD DACHEM			
11	KNR 2-02 d.2 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 13 m - KOLUMNA DO TRANSPORTU GRUZU I MATERIAŁÓW 3.00*13.00	m ²		
			m ²	39.000	
12	KNR 4-01 d.2 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 10	szt.	RAZEM	39.000
			szt.	10.000	
13	KNR 4-01 d.2 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 10*3.00*2	m	RAZEM	10.000
			m	60.000	
14	KNR 4-01 d.2 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 4.00*2.00*3	m ²	RAZEM	60.000
			m ²	24.000	
15	KNR 4-01 d.2 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych (1.60*0.60)*10	m ²	RAZEM	24.000
			m ²	9.600	
16	KNR 4-01 d.2 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ (1.50*0.50*1.40)*3	m ³	RAZEM	9.600
			m ³	3.150	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - TYNKI + ROZEBRANE KOMINY + CZAPKI [(1.50+0.50)*2*1.40*7]*0.02+[(1.50*0.50*1.40*3)]+[(1.60*0.60*10)*0.07]	m ³	RAZEM	3.150
			m ³	4.606	
18	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 [(1.50+0.50)*2*1.40*7]*0.02+[(1.50*0.50*1.40*3)]+[(1.60*0.60*10)*0.07]	m ³	RAZEM	4.606
			m ³	4.606	
19	kalk. własna	UTYLIZACJA GRUZU Z KOMINÓW PONAD DACHEM [(1.50+0.50)*2*1.40*7]*0.02+[(1.50*0.50*1.40*3)]+[(1.60*0.60*10)*0.07]	m ³	RAZEM	4.606
			m ³	4.606	
20	kalk. własna	ODBIÓR KOMINÓW PRZEZ SPÓŁDZIELNIE KOMINIARSKĄ 1	kpl.	RAZEM	4.606
			kpl.	1.000	
21	KNR 2-02 d.2 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 1.60*0.60*10	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	9.600	
22	KNR 0-23 d.2 2612-08 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - NAROŻNIK Z KAPINOSEM PRZY CZAPCE KOMINOWEJ (1.60+0.60)*2*10	m	RAZEM	9.600
			m	44.000	
23	KNR 0-23 d.2 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - PRZED TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM I PRZED MALOWANIEM (1.50+0.50)*2*1.40*10	m ²	RAZEM	44.000
			m ²	56.000	
24	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką 4*1.40*10	m	RAZEM	56.000
			m	56.000	
25	KNR 0-23 d.2 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - TYNK POGRUBIONY KROT-NOŚĆ 2 - SIATKA WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY 0,50 Krotność = 2 (1.50+0.50)*2*1.40*10	m ²	RAZEM	56.000
			m ²	56.000	
26	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - KOŁNIERZE KOMINÓW (1.50+0.50)*2*0.60*10	m ²	RAZEM	56.000
			m ²	24.000	
27	KNR-W 4- d.2 01 0512-01 analogia	Rozebkanie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku - POKRYCIE Z PŁYT ONDULINE (1.50+0.50)*2*1.0*10	m ²	RAZEM	24.000
			m ²	40.000	
28	NNRNKB d.2 202 0542-01	(z.VII) Pokrycie dachów o pow. do 25 m2 o nachyleniu połaci do 17 % płytami falistymi bitumicznymi na łątach (1.50+0.50)*2*1.0*10	m ²	RAZEM	40.000
			m ²	40.000	
29	kalk. własna	UTYLIZACJA PŁYT ONDULINE [(1.50+0.50)*2*1.0*10]*0.02	m ³	RAZEM	40.000
			m ³	0.800	
				RAZEM	0.800