

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR- 4-01 0315-04	Uzupełnienie gzymsów - uwaga: gzyms profilowany	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
2	KNR-W 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
		10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
3	KNR 4-01 0704-01	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
4	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
5	KNR- 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		10.5<gzyms>+9<ściana>+2<nad oknem>	m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
6	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
7	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR- 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
9	KNR-W- 2- 02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 125 mm	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
10	kalk. własna	Montaż kolan pcv dla rur spustowych o śr. 12,5	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR- 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - dla okna	kol.		
		1	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR- 2-02 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 4 m-dla gzymsu	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10			
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
15	kalk. własna	Koszt utylizacji	m		
		0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600
16	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,8,10)			