

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.					
1		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla mieszkania nr.7 przy ul. Zagaje 2 w Sosnowcu			
1.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami	m ³		
		50.32	m ³	50.320	
				RAZEM	50.32
1.2	KNR 2-01 0311-02	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp,	m ³		
		20.13	m ³	20.130	
				RAZEM	20.13
1.3	KNR-W 2-01 0314-02	Umocnienie pionowych ścian wykopów	m ²		
		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.00
1.4	KNR 2-18 0501-03	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm - podsypka	m ²		
		29.60	m ²	29.600	
				RAZEM	29.60
1.5	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów,	m ³		
		5.92	m ³	5.920	
				RAZEM	5.92
1.6	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur, Fi 160 mm	m		
		37	m	37.000	
				RAZEM	37.00
1.7	KNR-W 2-18 0517-0202	Studzienki kanalizacyjne, Fi -315 mm, z włazem żeliwnym, zamkniętym	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.00
1.8	KNR-W 2-18 0517-0202	Studzienki kanalizacyjne	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.00
1.9	KNR 4-02 0215-02	Wymiana dołącznika (trapera), Fi 150 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.00
1.10	KNR-W 4-03 1006-25	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły,	otwór		
		2	otwór	2.000	
				RAZEM	2.00
1.11	KNR-W 2-18 0527-02	Przejsie przez ściany - otwór Fi 200 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.00
1.12	KNR 4-01 0323-0402	Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.00
1.13	KNR 2-18 0501-04	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25 cm	m ²		
		29.6	m ²	29.600	
				RAZEM	29.60
1.14	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej w ziemi	m		
		37	m	37.000	
				RAZEM	37.00
1.15	KNR 2-01 0230-0102	Zасыpywanie wykopów	m ³		
		38.48	m ³	38.480	
				RAZEM	38.48
1.16	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczanie nasypów	m ³		
		38.48	m ³	38.480	
				RAZEM	38.48
1.17	KNR 2-01 0505-02	Plantowanie powierzchni gruntu,	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.00
1.18	KNR 4-01 0108-06	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³		
		11.84	m ³	11.840	
				RAZEM	11.84
1.19	KNR 4-01 0108-08	Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km-krotność 14 Krotność = 14	m ³		
		11.84	m ³	11.840	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.84
1.20		Kalkulacja własna-opłata za utylizację ziemi i gruzu 11.84	m ³ m ³	11.840	
				RAZEM	11.84
1.21		Kalkulacja własna-wykonanie operatu geodezyjnego 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.00