

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku ul. Zamenhofs 24a,b w Sosnowcu					
1	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
2	KNR 4-03 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cęg. - śr.rury do 25 mm	otw.		
		20	otw.	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
4	KNR 4-03 1003-12	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cęg. - śr.rury do 40 mm	otw.		
		10	otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 5-08 0107-03	Rury winidurkowe o śr. do 37 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
6	KNR 5-08 0207-03	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr. żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur linka Cu 25mm2 (5 x 25mm2), 12m x 5szt	m		
		160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
7	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
8	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt		
		Wyłącznik S301B25, przedlicznikowy	szt	24.000	
		24			
				RAZEM	24.000
10	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ogranicznik mocy OM 1 x 25A	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 5-08 0408-02	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - rozłącznik RBK 00	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 5-08 0405-07	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m2	szt		
		11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
13	KNR 5-08 0812-02	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)	szt.		
		86	szt.	86.000	
				RAZEM	86.000
14	KNR 5-08 0312-07	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową, listwy SKA analogia	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.		
		18	kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
16	KNR 5-08 0504-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych (LED)	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
17	KNR 4-03 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		30	pomiar.	30.000	
				RAZEM	30.000