

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont podłogi Orłąt Lwowskich 18/2					
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		13.8	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
2	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
		2.6*4.45+1.82*1.21	m ²	13.772	
				RAZEM	13.772
3	KNR-W 4-01 0605-01	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa stropów	m ²		
		13.8	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
4	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
5	KNR-W 4-01 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
		13.8	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
8	KNR-W 4-01 0818-02	Naprawa posadzki o pow. do 1.0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		13.8	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		1.5*14	m ³	21.000	
				RAZEM	21.000