

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie wzmocnienia stropu ceramicznego nad piwnicą w budynku zlokalizowanym przy ulicy Ostrogórskiej 21 w Sosnowcu.

Wykonanie wzmocnienia stropu polegać będzie na wykonaniu 14 szt. podpór z rur prostokątnych o wymiarach 120x80x6 mocowanych do ścian podłużnych budynku oraz podciągów za pomocą śrub M12 klasy 8.8 według rysunku nr 1.

Termin wykonania wzmocnienia stropu: do 31 stycznia 2022 r.