

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Etap I

1. Wykonanie dokumentacji projektowej 14 szt. boksów magazynowych o wym. Szer. 1,8 m dł. 3,0 m wys przodu 2,3 m wys tyłu 2,0 m z drzwiami otwierającymi się na zewnątrz z lekkiej konstrukcji stalowej z posadowieniem na płycie betonowej przy ul. Tuwima 5 w Sosnowcu z uwzględnieniem robót towarzyszących:

- podbudowa z tłucznia kamiennego zagęszczona mechanicznie. Grubość warstwy 30 cm
- płyta betonowa zbrojona gr 10 cm

2. Wykonanie projektu rozbiórki istniejących komórek przyległych do budynku.

Do wykonawcy należy uzyskanie niezbędnych, wynikających z przepisów zezwoleń i decyzji koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim.

Etap II

1. Dostawa i montaż na płycie betonowej 14 szt. boksów magazynowych z lekkiej konstrukcji stalowej.

2. Rozbiórka istniejących komórek przyległych do budynku z zabezpieczeniem ścian przyległych do ganków budynku.

Uwaga !!! wymagana wizja na miejscu w celu wykonania pomiarów z natury.