

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie remontu altany śmietnikowej o wymiarach 4,0x4,0 przy budynku					
1	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 4,0x4,0=16,0 16	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (4,0+4,0)x2=16 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 4,0x4,0=16 16	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6,0x6,0=36 36	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
6	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - pokrycie dachowe z płyt ONDULINE 4,50x4,50=20,25 20.25	m ² m ²	 20.250	
				RAZEM	20.250
7	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 4,50x4,50=20,25 20.25	m ² m ²	 20.250	
				RAZEM	20.250
8	KNR 2-25 0308-02 analogia	Rozbiórka altany śmietnikowej (4+4)x2x2=32 32	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000
9	KNR 4-01 0206-04 analogia	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm- zabetonowanie słupków w podłożu 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa (4+4)x2x2=32 32	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000
11	kalk. własna	Wykonanie i montaż konstrukcji dachu nad altaną profili zamkniętych (4,20+4,20)x2x0,50+(4,50x4,50)=28,65 28.65	m ² m ²	 28.650	
				RAZEM	28.650
12	KNR 0-15II 0522-02	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi trapezowymi o skoku fali 50 mm przy rozstawie łąt 60 cm (4,50x4,50)=20,25 20.25	m ² m ²	 20.250	
				RAZEM	20.250